

**CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES EN LA CALLE DUARTE
TRAMO PUENTE PLATANAL- PLAZOLETA JOSE MINERVINO**

AMTE-CCC-CP-2022-0001

PRESUPUESTO / SOLUCITUD DE COMPRA

Proyecto: Construcción Acera en la calle Duarte

Localización: Calle Duarte, Tenares

Fecha: Marzo, 2022

| No. | PARTIDA | CANTIDAD | UND. | P.U. | VALOR | SUBTOTAL |
|----------|---|----------|------|------|-------|----------|
| A | Preliminares | | | | | - |
| 1 | Topografía | 3.00 | DIA | | | |
| 2 | Limpieza | 1.00 | P.A | | | |
| B | Movimiento de tierra | | | | | |
| 1 | Demolicion aceras existente con equipo | 1,238.75 | M2 | | | |
| 2 | Demolicion contenes existente con equipo | 733.20 | ML | | | |
| 3 | Bote | 321.07 | M3 | | | |
| 4 | Relleno compactado | 48.00 | M3 | | | |
| C | Hormigon | | | | | |
| 7 | vaciado acera Hormigon 210kg/cm2, terminacion estampado rallado | 1,238.75 | M2 | | | |
| 8 | Vaciado conten Hormigon 20kg/cm2 | 733.20 | ML | | | |
| D | Miscelaneos | | | | | |
| | Limpieza final | 1.00 | P.A | | | |

SUB TOTAL GENERAL PRIMER NIVEL

-

GASTOS GENERALES

-

GASTOS GENERALES

| | | |
|------------------------|---|-------|
| Dirección Técnica | % | 10.00 |
| Gastos Administrativos | % | 3.00 |
| Transporte | % | 1.50 |
| Imprevistos | % | 5.00 |
| Codia | % | 1.00 |

TOTAL GENERAL

-