



**OFICINA DE PLANEAMIENTO URBANO
PRESUPUESTO**

REMODELACION Y AMPLIACION CUERPO DE BOMBEROS TENARES

Fecha: Diciembre, 2023

	DESCRIPCION	CAND.	UNIDAD	PRECIO	VALOR
1.2	TRABAJOS GENERALES: (22.123 x 10.50) m				
a	Replanteo	1.00	PA		
b	Demolición de muros	14.70	m2		
c	Botes de Escombros	6.00	m3		
d	limpieza Inicial	1.00	PA		
e	Fumigación	232.26	M2		
f	Excavación zapata	10.80	M3		
	TOTAL				
2.2	MUROS S N P :				
a	Muros en Block de 6 " (3.40 m)	35.24	m2		
	TOTAL				
3.2	HORMIGON ARMADO				
a	Zap. De Columna Z 2 { 1.40 * 1.40 * 0.40 } 10 Ø 1/2 " Abajo	2.70	M3		
b	Columna C1 (0.30 * 0.30) con 4 Ø 1 / 2 " + 4 Ø 3/4" 1 er Nivel, Est Ø 3/8 " @ 15 cm	1.84	M3		
c	Vigas V 4 (30 * 30) 6 Ø 3/4 " Est. Ø 3/8 "	2.58	M3		
d	Losas 0 3/8" a 0.15 y 0.20 (t = 0.14 mts.)	8.70	M3		
e	Chapapote Ø 3/8 a 25 cm	6.50	M3		
	TOTAL				

4.2	PAÑETES				
a	Fraguache con Escobas	242.88	M2		
b	Repello	31.68	M2		
c	Pañete en Pared Exterior (1.20 m)	73.90	M2		
d	Pañete en Pared Interior (1.00 m)	137.30	M2		
e	Mocheta	35.40	ML		
f	Cantos	70.80	ML		
	TOTAL				
5.2	REVESTIMIENTO DE PARED				
a	Porcelanitos de Pared (50 * 50) Baño	43.20	m2		
	TOTAL				
6.2	PISOS				
a	Pisos de Porcelanato (0.60 * 0.60)	290.26	M2		
b	Zócalo de Porcelanato (0.60 * 0.07)	70.69	ML		
c	Pisos de Porcelanato (50 x 50) 1/2 Baños	13.21	m2		
d	Acera Perimetral B = 0.80 mts	52.19	m2		
	TOTAL				
7.2	VENTANA				
a	V 1 (1.77 * 1.60) 1 Unid. Gay	60.47	P2		
	TOTAL				
8.2	SANITARIAS				
a	Inodoros a Color en Baños	1.00	UNID		
b	Lavamanos Medianos Tipo Antoquies	1.00	UNID		
c	Accesorios en Baños secundarios	1.00	UNID		
d	Desagüe de Piso en Y 4" * 2"	1.00	UNID		
e	Ventilación de Ø 4" de 1 Nivel	1.00	UNID		
f	Tuberías de Agua Potables de Ø 1/2"	35.80	ML		
g	Tuberías de Agua Caliente de Ø 3/4"	35.80	ML		
h	Tuberías de Arrastre de Ø 2"	28.40	ML		
i	Tuberías de Arrastre de Ø 3"	28.40	ML		
j	Llave de Ø 3/4"	1.00	Unid		
k	Pre instalación de Tinacos (Salida)	1.00	UNID		
l	M O de Baños	1.00	Baños		
m	Manos de Obras de Tinaco	1.00	Lav		
	TOTAL				
9.2	PINTURA				
a	Pintura Pared Exterior e Interior	394.70	M2		
b	Pintura de Techo	290.26	M2		
	TOTAL				

10.2	ELECTRICIDAD				
a	Salidas de Luces de Techo	18.00	UNID		
b	Salidas de Luces de Pared	6.00	UNID		
c	Salida de Interruptores Sencillos	1.00	UNID		
d	Salida de Interruptores Doble	3.00	UNID		
e	Salida de tomacorriente de 110V	6.00	UNID		
f	Salida de tomacorriente de 210V	1.00	UNID		
g	Salida de Tomacorriente 110 Indep	2.00	UNID		
h	Panel de Distribución de 8 circuito	1.00	UNID		
i	Salida Telf.	2.00	UNID		
j	Salida TV	2.00	UNID		
k	Acometidas Telefónica	8.00	ML		
l	Acometidas TV	8.00	ML		
m	Acometidas de A/A, PVC Ø 4 "	9.00	ML		
n	Acometida Elect. 2 THW # 6 + 1 THW # 8	8.50	PL		
o	Salida de Abanicos	2.00	Unid		
p	Alambre # 12	0.50	Rollos		
q	Mano de Obra	1.00	PA		
	TOTAL				
11.2	TERMINACION DE TECHO				
a	Fino de Mezcla de Techo Plano	290.26	M2		
b	Impermeabilizante	290.26	M2		
c	Antepecho (H =0.20 mt)	29.60	ML		
d	Zabaleta	102.24	ML		
e	Desagüe de Techo	5.00	Unid		
	TOTAL				
11.2	MISCELANEOS :				
a	Traslados de materiales en la obra	1.00	PA		
b	Bote de Escombros	16.00	m3		
c	Limpieza Final	1.00	PA		
	TOTAL				
	SUB TOTAL				

GASTOS GENERALES			
DIRECCION TECN. Y RESP. ADM.	10.00%		
GASTOS ADMINISTRATIVOS	3.00%		
TRANSPORTE	2.50%		
SEGUROS Y FIANZAS	4.50%		
LEY -616 (Liq. Y prest. Laborales)	1.00%		
IMPREVISTOS	5.00%		
SUPERVISION	5.00%		
CODIA	0.10%		
ITEBIS (18%)	18.00%		
SUB TOTAL GASTOS DIRECTOS			
TOTAL ARREGLO DE CUERPO DE BOMBERO			