

CONSTRUCCION BULEVAR DE LA SALUD

PRESUPUESTO

Proyecto: Bulevar de la Salud

Localización: calle Anibal Garcia, salida a la zona alta del Municipio

Fecha: Diciembre, 2023

No.	PARTIDA	CANTIDAD	UND.	P.U.	VALOR	SUBTOTAL
-						
A	Preliminares					
1	Topografía	12.00	DIA			
2	Limpieza	1.00	P.A			
B	Movimiento de Tierra					
1	Demolicion aceras existente con equipo	2,546.40	M2			
2	Demolicion contenes existente con equipo	1,697.60	ML			
3	Bote	679.04	M3			
4	Relleno compactado	85.00	M3			
C	Hormigon					
	vaciado acera Hormigon 210kg/cm2,					
1	Terminacion estampado rallado	2,764.30	M2			
2	Vaciado conten Hormigon 20kg/cm2	1,697.60	ML			
D	Instalacion Electrica					
	Suministro e instalacion de lamparas Angulo de Apertura 25°, 40°, 60°, 90°					
	Color de Luz Blanco Cálido (3,000K),					
	Color de la carcasa Azul, Gris					
	Grado de Protección IP68					
	No. de Modulo LED 2					
	Potencia 80W, 100W, 120W					
	Voltaje AC 100-277V					
1	Anexo:	30.00	UD			

E Miscelaneos

Maquinas de ejercicios, Un conjunto universal de equipos para ejercitar varias partes del cuerpo. Consiste en:

1	1. Press sentado simple		
	2. Twister & péndulo	2.00	Conjuntos
	3. Máquina de remo		
	4. Ruedas tai chi i & timón		
	5. Corredor		
	6. Prensa piernas		Anexos:
	Fotos		
2	Jardineria	1.00	PA
3	Limpieza final	1.00	P.A

SUB TOTAL GENERAL

-

GASTOS GENERALES

-

GASTOS GENERALES

Dirección Técnica	%	10.00
ITBIS (18% del 10%)	%	18.00
Gastos Administrativos	%	3.00
Transporte	%	1.50
Imprevistos	%	5.00
Codia	%	1.00

TOTAL GENERAL

-